

Anlage zum Formblatt 121  
Sanierung des Hallenbades Dinklage

Nr.	Gewerk	Leistung	Vergabe Nummer	Vergabe Datum / Uhrzeit
1	Trennwände und Garderobenschränke	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Trennwandanlagen mit 4 St. Wechselkabinen, jeweils 1,25 x 1,05 m</li> <li>– Trennwandanlage mit einer Wechselkabine 1,25 x 1,05 m, einer Familien-Umkleide 1,25 x 1,65 m, einer Behinderten-Umkleide 2,80 x 1,55 m</li> <li>– WC-Trennwandanlagen mit einer Gesamtlänge von 3,55 m</li> <li>– Garderobenschränkanlagen Typ HPL 300/1570/520 mm, 28 Fächer</li> <li>– dto., 14 Fächer</li> <li>– Doppel-Garderobenschränkanlage Typ HPL 300/1850/520 mm 2 x 14 Fächer</li> <li>– Münzpfandschlösser, 123 St.</li> </ul>	DI-027-2017	07.07.2017 11:00 Uhr
2	Trockenbau	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Akustikdecke mit Unterkonstruktion 60 x 60 cm, UK C3, liefern und einbauen, ca. 260 qm</li> <li>– Gipskartondecken, 12,5 mm GKF inkl. Versp. Q2, UK verzinkt, ca. 120 qm</li> <li>– Metallständerwände, 75er Profil, 2x 12,5 mm, Q2, CW 75/125/2-12,5, ca. 40 qm</li> <li>– Alu-Paneeldecke über Schwimmbecken, L.H 4,00 m, perforiert-schwimmbadgeeignet, ca. 520 qm</li> <li>– doppelter Faserverlies schwarz, 60 g/qm</li> <li>– Modulplatten, 284 x 284 mm mit Ausschnitte 25/25 cm, bis 3 kg, 110 St.</li> </ul>	DI-025-2017	07.07.2017 11:15 Uhr
3	Estrich- und Fliesenarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schw. Estrich liefern und einbauen, rd. 400 qm</li> <li>– Einbau Dämmung, 30 mm EPS 035 DEO ds, rd. 400 qm</li> <li>– Randdämmstreifen liefern und einstellen, rd. 500 m</li> <li>– Bodenfliesen abdichten, rd. 400 qm</li> <li>– Feinsteinzeugpl. 25 x 25 cm, R10/A liefern und verlegen, 125 qm</li> <li>– Feinsteinzeugpl. 25 x 25 cm, R11/B liefern und verlegen; 205 qm</li> <li>– Einfassung Bodenabläufe, 500 x 500 mm, 30 St.</li> <li>– Sockel, Feinsteinzeugpl., 25 x 25 cm, R10/A, h=25 cm, 220 m</li> <li>– Wandfliesen 20 x 40 cm liefern und verlegen, rd. 310 qm</li> <li>– Beckenkopf-Untergrund, Abdichtung und Verfließung-Beckengröße: 25 x 10 m</li> </ul>	DI-026-2017	07.07.2017 11:30 Uhr